

Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων

Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2012:

«Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και Συντονιστής για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης και την εκτέλεση του έργου»

Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2013:

«Ασφάλεια και Υγεία σε Εργοτάξια μικρού μεγέθους»

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου 2013, θα διεξάγει ειδική εκστρατεία επιθεωρήσεων σε εργοτάξια μικρού μεγέθους, με βασικό στόχο τη βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια αυτά.

Η φετινή εκστρατεία σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που επήλθαν στην κατασκευαστική βιομηχανία λόγω της οικονομικής κρίσης. Επίσης, λήφθηκε υπόψη ο σημαντικός αριθμός των σοβαρών ατυχημάτων και επικίνδυνων συμβάντων που συνέβηκαν τα τελευταία χρόνια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε εργοτάξια μικρού μεγέθους.

Επιμέρους στόχοι της εκστρατείας σε εργοτάξια μικρού μεγέθους είναι ο έλεγχος συμμόρφωσης με τις διατάξεις της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας, στις οποίες διαπιστώνονται παραβάσεις οι οποίες αποτελούν τη συνήθη αιτία πρόκλησης ατυχημάτων που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τις πτώσεις από ύψος και την ηλεκτροπληξία. Κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων θα δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία τόσο των εργαζομένων εντός των εργοταξίων όσο και άλλων προσώπων που ζουν, εργάζονται, βρίσκονται ή διακινούνται στους χώρους γύρω από τα εργοτάξια. Επίσης, θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην παροχή των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους και την ορθή χρήση τους.

Για σκοπούς πληροφόρησης επισυνάπτεται ως Παράρτημα **κατάλογος** των σημείων στα οποία θα επικεντρωθεί η εν λόγω φετινή εκστρατεία μαζί με τις αντίστοιχες επεξηγήσεις.

Στα πλαίσια της εκστρατείας που διεξάχθηκε την αντίστοιχη χρονική περίοδο έγινε έλεγχος για να διαπιστωθεί ο βαθμός συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας που ρυθμίζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και τους Συντονιστές για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης και την εκτέλεση του έργου.

Κατά την περσινή εκστρατεία την αντίστοιχη περίοδο πραγματοποιήθηκαν 205 επιθεωρήσεις, από τις οποίες 17 αφορούσαν επιθεωρήσεις έργων στο στάδιο της μελέτης και 192 επιθεωρήσεις έργων στο στάδιο της εκτέλεσης.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της εκστρατείας του 2012 κατέδειξε τα ακόλουθα:

- Οι κύριοι των έργων (ιδιοκτήτες) και οι μελετητές γνώριζαν ότι είχαν υποχρεώσεις για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία αλλά στην πλειονότητά τους αγνοούσαν την υποχρέωσή τους για τον ορισμό Συντονιστή για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά τη μελέτη του έργου. Επίσης, δεν

γνώριζαν τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα και το ρόλο του Συντονιστή. Στις πλείστες περιπτώσεις όπου ορίζονταν Συντονιστές αυτοί δεν εκτελούσαν τα κατάλληλα καθήκοντα που καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία και δεν εμπλέκονταν στην εκπόνηση της μελέτης στο βαθμό που θα έπρεπε.

- Διαπιστώθηκε σύγχυση ρόλων και έλλειψη συνεργασίας, μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων συντελεστών στο στάδιο της μελέτης, σε ότι αφορά τη διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας.
- Οι Συντονιστές κατά την εκτέλεση των έργων σε αρκετές περιπτώσεις ανάθεσαν την αναπροσαρμογή των ΣΑΥ, πριν από την έναρξη των εργασιών, σε αναρμόδια πρόσωπα που δεν είχαν πάντοτε επαρκείς γνώσεις και εμπειρία για τα κατασκευαστικά έργα και τις εργασίες των εργοταξίων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μη γίνεται ορθή ανάπτυξη, συμπλήρωση και αναπροσαρμογή των ΣΑΥ.
- Όπου υπήρχαν Συντονιστές στο στάδιο της εκτέλεσης του έργου δεν εκτελούσαν αποτελεσματικά τις δραστηριότητές τους γιατί ήταν επιφορτισμένοι και με άλλα σημαντικά καθήκοντα.
- Μεγάλος αριθμός των εκ των Προτέρων Γνωστοποιήσεων των Εργοταξίων, που διαβιβάστηκαν στο ΤΕΕ, δεν ήταν επαρκώς συμπληρωμένες ή περιείχαν λανθασμένες πληροφορίες / λανθασμένα στοιχεία.
- Το ΣΑΥ δεν ενσωματώνεται στη μελέτη του έργου, δηλαδή στα κατασκευαστικά σχέδια και στις τεχνικές προδιαγραφές και δεν αποτελεί μέρος των εγγράφων της προσφοράς. Επίσης, στα έγγραφα αυτά δεν περιλαμβάνονται και όροι για τα θέματα ασφάλειας και υγείας, ώστε να λαμβάνονται υπόψη κατά την προσφοροδότηση. Η αναπροσαρμογή του ΣΑΥ καθώς και η εκτέλεση των άλλων καθηκόντων του Συντονιστή κατά την εκτέλεση δεν διασφαλίζεται μέσω των συμβολαίων ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου.

Το ΤΕΕ έχει εκδώσει πληθώρα σχετικών [οδηγών](#) και ενημερωτικών [εντύπων](#) που είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Τμήματος καθώς και σε έντυπη μορφή από τα Κεντρικά και τα Επαρχιακά Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας. Επίσης, στην ιστοσελίδα του Τμήματος είναι διαθέσιμη όλη η [νομοθεσία](#) που ρυθμίζει θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους αρμόδιους Λειτουργούς Επιθεώρησης Εργασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση onicolaidou@dli.mlsi.gov.cy ή/και στα τηλ. 22405614 / 22405676.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρών Εργοταξίων Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας
Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2013

A/A	Σημεία Ελέγχου
A	ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
1	Διαβίβαση της Εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης Εργοταξίου
2	Ανάρτηση της Εκ των Προτέρων Γνωστοποίησης Εργοταξίου
B	ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ-ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
3	Συντονιστής για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά τη μελέτη
4	Συντονιστής για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκτέλεση
5	Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
6	Αναπροσαρμογή Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας
Γ	ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ – ΕΞΕΔΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΦΟΡΗΤΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ
7	Κατάλληλα Ικριώματα
8	Κατάλληλες Εξέδρες Εργασίας
9	Κατάλληλες Φορητές Κλίμακες
Δ	ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
10	Περίφραξη Εργοταξίου
11	Διευθετήσεις για Προσωρινή Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος
12	Αυτόματοι Διακόπτες Διαρροής (RCDs), ευαισθησίας 30mA
13	Παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας
14	Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας
Ε	ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ – ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ - ΑΚΡΑ
15	Κιγκλιδώματα σε Κλιμακοστάσια
16	Ανοίγματα
17	Άκρα Δαπέδων

Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων

Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας
Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2013

Επεξήγηση Σημείων Ελέγχου

- 1: Θα ελέγχεται εάν έχει διαβιβαστεί στο αρμόδιο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας η Εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση Εργοταξίου με το σχετικό έντυπο και έχουν συμπληρωθεί κατάλληλα όλα τα στοιχεία.
- 2: Θα ελέγχεται εάν η Εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση Εργοταξίου είναι ενημερωμένη και βρίσκεται αναρτημένη στον χώρο του εργοταξίου.
- 3: Θα διερευνάται εάν καθορίζεται στην Εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση Εργοταξίου ο Συντονιστής για τα θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου (φυσικό πρόσωπο).
- 4: Θα διερευνάται εάν καθορίζεται στην Εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση Εργοταξίου ο Συντονιστής για τα θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου (φυσικό πρόσωπο).
- 5: Θα εξετάζεται εάν υπάρχει διαθέσιμο στο εργοτάξιο το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ).
- 6: Θα εξετάζεται εάν το ΣΑΥ αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών.
- 7: Θα ελέγχεται εάν τα δάπεδα καλύπτουν όλο το πλάτος του ικριώματος, εάν οι ορθοστάτες στηρίζονται σε κατάλληλα πέλματα, εάν τα πέλματα των ορθοστατών στηρίζονται πάνω σε βάσεις από μαδέρια και ομαλό έδαφος ή έδαφος επαρκούς αντοχής, εάν υπάρχουν κατάλληλες κλίμακες πρόσβασης, εάν υπάρχουν κατάλληλα κιγκλιδώματα (με ελάχιστο ύψος 1,10 m από το δάπεδο και ενδιάμεσα οριζόντια στοιχεία στα 0,45 m) με παραπέτα ικανοποιητικής αντοχής και ύψους τουλάχιστον 0,20 m, στερεωμένα με επάρκεια και τοποθετημένα σε όλα τα ελεύθερα άκρα του ικριώματος και εάν η στερέωση των ικριωμάτων στο κτήριο / στην κατασκευή γίνεται με τη χρήση επαρκών και κατάλληλων εξαρτημάτων, σύμφωνα με το σχέδιο διαμόρφωσης του κατασκευαστή.
- 8: Θα διερευνάται εάν γίνεται ορθή χρήση κατάλληλων και ασφαλών εξέδρων εργασίας που να διαθέτουν ασφαλή πρόσβαση, κιγκλιδώματα και να είναι επαρκώς στερεωμένες.
- 9: Θα διερευνάται εάν γίνεται ορθή χρήση κατάλληλων και ασφαλών φορητών κλιμάκων χωρίς ελαττώματα, εάν οι κλίμακες αυτές είναι τοποθετημένες με κλίση 1:4, εάν είναι με επάρκεια και ορθά στερεωμένες στη βάση και την κορυφή και εάν το ύψος τους υπερβαίνει τη στάθμη πρόσβασης κατά 1,00 m ή εάν έχουν άλλες διατάξεις που να επιτρέπουν ασφαλή λαβή.
- 10: Θα ελέγχεται εάν γίνεται αποτελεσματική απομόνωση του χώρου του εργοταξίου ώστε να εμποδίζεται η είσοδος σε πρόσωπα που δεν έχουν άδεια να εισέρχονται. Εάν το ελάχιστο ύψος της περιφράξης του εργοταξίου είναι τουλάχιστον 1.80 m. Εάν υπάρχουν επαρκή εμπόδια ασφάλειας (safety barriers) σε οδικά έργα (όπου αυτό εφαρμόζεται).

- 11:** Θα εξετάζεται εάν υπάρχουν εγκατεστημένοι κατάλληλοι και επαρκείς πίνακες διανομής για προσωρινή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και εάν, σε περίπτωση πολυώροφης οικοδομής, οι πίνακες αυτοί είναι εγκατεστημένοι σε κάθε όροφο. Οι πίνακες αυτοί πρέπει να βρίσκονται στερεωμένοι σε κάθετη επιφάνεια και να διαθέτουν κάλυμμα για προστασία από τις καιρικές συνθήκες.
- 12:** Θα ελέγχεται εάν μέσα στους πίνακες διανομής υπάρχουν αυτόματοι διακόπτες διαρροής (RCDs), ευαισθησίας 30mA, ή χρησιμοποιούνται φορητά RCDs για την προστασία των συσκευών και των ηλεκτρικών καλωδίων που τροφοδοτούνται μέσω ρευματοδότη 13A.
- 13:** Θα διερευνάται εάν παρέχονται από τους εργοδότες (εργολάβους ή/και υπεργολάβους) στους εργοδοτούμενους τους στο εργοτάξιο τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας.
- 14:** Θα ελέγχεται εάν τα πρόσωπα στην εργασία στο εργοτάξιο χρησιμοποιούν τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας.
- 15:** Θα ελέγχεται εάν στα κλιμακοστάσια έχουν τοποθετηθεί επαρκή και κατάλληλα κιγκλιδώματα (με ελάχιστο ύψος από το δάπεδο 1,10 m και ενδιάμεσα επαρκή οριζόντια στοιχεία στα 0,45 m), παραπέτα ή άλλα ισοδύναμα εμπόδια έναντι πτώσης.
- 16:** Θα εξετάζεται εάν τα ανοίγματα στα δάπεδα και στις άλλες οριζόντιες επιφάνειες, στους τοίχους και στις άλλες κατακόρυφες επιφάνειες, έχουν κατάλληλα και επαρκή κιγκλιδώματα (με ελάχιστο ύψος 1,10 m από το δάπεδο και ενδιάμεσα οριζόντια στοιχεία στα 0,45 m), παραπέτα (ύψους 0,20 m) ή άλλα ισοδύναμα εμπόδια έναντι πτώσης.
- 17:** Θα εξετάζεται εάν στα άκρα δαπέδων και οροφών έχουν τοποθετηθεί κατάλληλα και επαρκή κιγκλιδώματα με οριζόντια στοιχεία (σε ύψος 1,10 m και στα 0,45 m), παραπέτα ή άλλα ισοδύναμα εμπόδια έναντι πτώσης.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ